

SCHEDA ATTIVITA'		2.28 PROLUNGAMENTO SOGLIA DI SFIORO FOSSA MAGISTRALE – MANTOVA
Descrizione e sottoattività		Il progetto ha l'obiettivo di intervenire sullo sfioratore della Fossa Magistrale in via Allende, con una modifica alla lunghezza di sfioro per diminuire il tirante idrico all'interno del condotto a parità di portata sfiorata. E' inoltre prevista l'installazione di un sistema di grigliatura autopulente lungo la soglia di sfioro in grado di trattenere i solidi e migliorare sensibilmente la qualità delle acque scaricate nel ricettore.
Costo stimato dell'intervento		776.960 euro
Soggetto responsabile		Comune di Mantova e Gruppo TEA _ AqA Srl
Soggetti coinvolti		AqA srl , gestore Servizio Idrico integrato e Comune di Mantova
Risorse e soggetto finanziatore		Intervento finanziato dal "PIANO LOMBARDIA L.R. 9/2020 – FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI DI TUTELA E RISANAMENTO DELLE ACQUE LACUSTRI" con un importo di € 776.960. Soggetto beneficiario: Comune di Mantova.
Criticità		
Tempi previsti per l'attuazione		2023
Risultati/prodotti attesi		L'installazione di griglie autopulenti lungo l'intero sviluppo della soglia di sfioro garantisce un sensibile miglioramento da un punto di vista qualitativo delle acque sfiorate in copro idrico ricettore.
MONIT O RAGGI O	Aggiornamento del	12/04/2023
	Situazione/scostamenti	E' stato dato l'avvio dei lavori, la conclusione è prevista a dicembre 2023.
Scheda compilata da		AqA srl Gruppo TEA